



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นายทองสุข ถึงไร่ทองคำ บ้านโกรกลี หมู่ที่ ๒  
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นายทองสุข ถึงไร่ทองคำ บ้านโกรกลี หมู่ที่ ๒ ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๒๘๑,๐๗๒.- บาท  
(-สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นายทองสุข ถึงไร่กองคำ บ้านโกรกลึก หมู่ที่ ๒ ตาม อบต.ตะเคียนกำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๒,๐๐๐- บาท (-สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นายทองสุข ถึงไร่กองคำ บ้านโกรกลึก หมู่ที่ ๒ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต. ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๒๘๑,๐๗๒.- บาท (-สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ พร.๕ (๑)) .....
  - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ พร.๕ (๒)) .....
  - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ พร.๕ ๑/๑ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายสมศักดิ์ สุดจันทิก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางอังคณา มิกขุนทด	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๓. นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก จากไร่นายนายทองสุข ถึงไร่ทองคำ หมู่ที่ 2 บ้านโคกรือก ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวางป่าและชุดต่อ	ตร.ม.	800.00	1.73	1,384.00	1.3642	2.36	1,888.05	ขนาดกลาง
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	ขนาดเบา
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,600.00	10.94	17,504.00	1.3642	14.92	23,878.96	
4	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	240.00	758.06	181,934.40	1.3642	1,034.15	248,194.91	ลบ.ม.แน่น
5	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	868.75	5,212.50	1.3642	1,185.15	7,110.89	
					204,650.90		รวม	281,072.81	
ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน-)							ปรับยอด	281,072.00	

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 204,650.90
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ความยาวถนน 0.400 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 175.00 บาท

(ลงชื่อ) .....  
 ( นายสมศักดิ์ สุดจันทิก )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....  
 ( นางอังคณา มิกขุนทด )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....  
 ( นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก หนา 0.15 ม.  
 ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากไร่นายนายทองสุข ถึงไร่ทองคำ หมู่ที่ 2 บ้านโกรกกลี ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2567  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	204,650.90	1.3642	281,072.81	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			281,072.81	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	281,072.00	
(สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.400 กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 175.00 บาท

ประมาณราคา .....

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตะเคียน

ตรวจ .....

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตะเคียน

เห็นชอบ .....

นางสาวอมรรรณ วงษ์สีมา

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตะเคียน รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ .....

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก หนา 0.15 ม.  
 ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากไร่ นายนายทองสุข ถึงไร่ทองคำ หมู่ที่ 2 บ้านโกรกกลี ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2567  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	204,650.90	1.3642	281,072.81	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			281,072.81	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	281,072.00	
(สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.400 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 175.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ .....

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมศักดิ์ สูดจันทิก

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตะเคียน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นางอังคณา มิกขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ตะเคียน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์

นายช่างโยธา อาวุโส อบต.ตะเคียน