



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ๒๑๖๑ – รักษาติฟาร์ม บ้านมอสูง หมู่ที่ ๑๐  
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๒๑๖๑-รักษาติฟาร์ม บ้านมอสูง หมู่ที่ ๑๐ ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๔๑๘,๒๙๐.- บาท  
(-สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพัฒนารีย์ แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๒๑๖๑ - รักชาติฟาร์ม บ้านมอสูง หมู่ที่ ๑๐ ตาม  
อบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๑,๐๐๐- บาท (-สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนน  
คสล.สาย ๒๑๖๑ - รักชาติฟาร์ม บ้านมอสูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ตะเคียน อำเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่  
ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๔๑๘,๒๙๐- บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๑) )
  - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๒) )
  - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๕ ๑/๑
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                               |                     |               |
|-------------------------------|---------------------|---------------|
| ๑. นายสมศักดิ์ สุดจันทิก      | ผู้อำนวยการกองช่าง  | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด      | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |
| ๓. นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์ | นายช่างโยธาอาวุโส   | กรรมการ       |

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 2161-รักษาติฟาร์ม บ้านมอสูง หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 144.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวม คสล.ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

| ลำดับ | รายการ                                     | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   | หมายเหตุ  |
|-------|--------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|-----------|
| 1     | งานถางป่าและขุดต่อ                         | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ขนาดกลาง  |
| 2     | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |           |
| 3     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ              | ตร.ม. | 720.00 | 11.24        | 8,092.80   | 1.3642 | 15.33                     | 11,040.20  |           |
| 4     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                 | ลบ.ม. | 36.00  | 683.87       | 24,619.32  | 1.3642 | 932.94                    | 33,585.68  | ลบ.ม.หลวม |
| 5     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 720.00 | 348.41       | 250,855.20 | 1.3642 | 475.30                    | 342,216.66 |           |
| 6     | Expansion Joint                            | ม.    | 5.00   | 220.19       | 1,100.95   | 1.3642 | 300.38                    | 1,501.92   |           |
| 7     | Contraction Joint                          | ม.    | 65.00  | 137.50       | 8,937.50   | 1.3642 | 187.58                    | 12,192.54  |           |
| 8     | Longitudinal Joint                         | ม.    | 144.00 | 52.22        | 7,519.68   | 1.3642 | 71.24                     | 10,258.35  |           |
| 9     | งานไหล่ทาง                                 | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |           |
| 10    | ทางเชื่อม                                  | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |           |
| 11    | หินคลุกทาง ขึ้นลง                          | ลบ.ม. | 10.00  | 549.39       | 5,493.90   | 1.3642 | 749.48                    | 7,494.78   | ลบ.ม.หลวม |

306,619.35

รวม

418,290.13

ตัวอักษร (-สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

ปรับยอด

418,290.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

306,619.35

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ความยาวถนน 0.144 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 580.00 บาท

(ลงชื่อ) .....

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

(นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน      กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน      งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.  
 ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 144.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง      สายทางสาย 2161-รักษาติฟาร์ม บ้านมอสูง หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน      องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป      จำนวน      1      แผ่น      ตามแบบเลขที่      อบต.ตะเคียน      /2568

ประมาณราคา      เมื่อวันที่      16 ธันวาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                        | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                   |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง                                  | 306,619.35      | 1.3642   | 418,290.13     | Factor F                   |
| 2        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม                   | -               | -        | -              | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%    |
|          |                                               |                 |          |                | - เงินประกันผลงานหัก 0.0%  |
|          |                                               |                 |          |                | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%     |
|          |                                               |                 |          |                | - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
|          | รวมเป็นค่าก่อสร้าง                            |                 |          | 418,290.13     | ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน    |
| สรุป     | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ      ปรับยอด     |                 |          | 418,290.00     |                            |
|          | (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) |                 |          |                |                            |

ความยาวถนน      0.144      กม. เฉลี่ยราคา      ตร.ม. ละ      580.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง  
 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2567 ตามคำสั่ง อบต.ตะเคียน เลขที่ 953/2567 ลวท. 17 ธ.ค. 67

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์)

นายช่างโยธาอาวุโส

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.

ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 144.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สาย 2161-รักษาติพารม บ้านมอสูง หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป

จำนวน

1 แผ่น

ตามแบบเลขที่

อบต.ตะเคียน

/2568

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                        | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                   |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง                                  | 306,619.35      | 1.3642   | 418,290.13     | Factor F                   |
| 2        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม                   | -               | -        | -              | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%    |
|          |                                               |                 |          |                | - เงินประกันผลงานหัก 0.0%  |
|          |                                               |                 |          |                | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%     |
|          |                                               |                 |          |                | - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
|          | รวมเป็นค่าก่อสร้าง                            |                 |          | 418,290.13     | ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน    |
| สรุป     | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ                  | ปรับยอด         |          | 418,290.00     |                            |
|          | (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) |                 |          |                |                            |

ความยาวถนน

0.144

กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

580.00 บาท

ประมาณราคา .....

(นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ .....

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นางสาวอมรรรณ วงษ์สีมา)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ .....

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล