



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
เรื่อง เปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนเขาดิน - ไร่นายสุวิทย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกกลี ตำบลตะเคียน
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนเขาดิน - ไร่นายสุวิทย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกกลี ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๓๙๙,๓๑๒.- บาท
(-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนเขาดิน - ไร่นายสุวิทย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกกลีк ตาม
 อบต.ตะเคียนกำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนน
 หินคลุก สายโนนเขาดิน - ไร่นายสุวิทย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกกลีк ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
 กว่า ๒,๑๒๐ ตรม. ตามแบบรูปและรายการที่ อบต. ตะเคียน กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
 เป็นเงิน ๓๙๙,๓๑๒.- บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๑))
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๒))
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๕ ๑/๑
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมศักดิ์ สุดจันทิก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางสาววันเพ็ญ เปื่องนนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายโนนเขาดิน-ไร่นายสุวิทย์ หมู่ที่ 2 บ้านโคกรักษ์ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 530.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,120.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	ขนาดเบา
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,400.00	3.76	5,264.00	1.3642	5.13	7,181.15	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,120.00	11.24	23,828.80	1.3642	15.33	32,507.25	ลบ.ม.แน่น
4	งานดินถมคันทาง(จากการขนส่งนอกที่ตั้งโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	318.00	828.98	263,615.64	1.3642	1,130.89	359,624.46	ลบ.ม.แน่น
7	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
					292,708.44		รวม	399,312.86	
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน-)							ปรับยอด	399,312.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

292,708.44

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ความยาวถนน 0.530 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 188.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 530.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,120.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทางสายโนนเขาดิน-ไร่นายสุวิทย์ หมู่ที่ 2 บ้านโกรกกลี ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2568

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	292,708.44	1.3642	399,312.86	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			399,312.86	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		399,312.00	
(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.530 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 188.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมศักดิ์ สุดจันทิก

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นายนิวัฒน์ เลียดขุนทด

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาววันเพ็ญ เปื่องนนท์

นายช่างโยธา อวูโส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก หน้า 0.15 ม.

ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 530.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,120.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทางสายโนนเขาดิน-ไร่นายสุวิทย์ หมู่ที่ 2 บ้านโคกรักษ์ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป

จำนวน

1 แผ่น

ตามแบบเลขที่

อบต.ตะเคียน

/2568

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	292,708.44	1.3642	399,312.86	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			399,312.86	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		399,312.00	
	(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน)				

ความยาวถนน

0.530

กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

188.00 บาท

ประมาณราคา

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวอมรรรณ วงษ์สีมา)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตะเคียน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล