



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่พ้อหาญ ถึงไร่นางแพงสี บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่พ้อหาญ ถึงไร่นางแพงสี บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๒๐๑,๙๐๒.- บาท
(-สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่พ้อหาญ ถึงไร่นางแพงสี บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ตาม อบต.ตะเคียนกำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๐๐๐- บาท (-สองแสนสองพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่พ้อหาญ ถึงไร่นางแพงสี บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๒ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต. ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๒๐๑,๙๐๒- บาท (-สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๑))
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๒))
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๕ ๑/๑
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมศักดิ์ สุดจันทิก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก จากไร่พ้อหาญ ถึงไร่นางแสงสี บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 298.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	ขนาดกลาง
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	ขนาดเบา
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,192.00	10.94	13,040.48	1.3642	14.92	17,789.82	
4	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
9	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.แน่น
10	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	178.80	754.81	134,960.03	1.3642	1,029.71	184,112.47	ลบ.ม.แน่น
11	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.แน่น
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
					148,000.51		รวม	201,902.29	
ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน-)						ปรับยอด		201,902.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

148,000.51

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ความยาวถนน 0.298 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 169.00 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววันเพ็ญ เบื่องนนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิวัฒน์ เลียดขุนทด)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 298.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากไร่นาพญา ถึงไร่นางแพงสี บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2567

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	148,000.51	1.3642	201,902.29	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			201,902.29	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		201,902.00	
	(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.298 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 169.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๗

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมศักดิ์ สุดจันทิก

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก หนา 0.15 ม.

ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 298.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากไร่อ้อยหลาย ถึงไร่นางแพงสี บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2567

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	148,000.51	1.3642	201,902.29	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			201,902.29	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		201,902.00	
	(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.298 กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 169.00 บาท

ประมาณราคา 


นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ 


นายสมศักดิ์ สุดจันทิก

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

นางสาวอมรรรณ วงษ์สีมา

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ 

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล