ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ต. ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ขอให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** สำนักปลัด

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๘๒,๐๐๐.- บาท (-สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย ซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน ถนน คสล. และถนนลาดยาง จำนวน ๓ จุด รายละเอียดดังต่อไปนี้

จุดที่ ๑ งานซ่อมแซมคันทางและไหลทางถนน คสล. (ไหล่ทางชำรุด)

ช่วงที่ ๑ ดินถมบดทับแน่น ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ดินถมบดทับแน่น ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร

จุดที่ ๒ งานซ่อมแซมถนนลาดยาง

ช่วงที่ ๑ หินคลุกบดทับแน่น ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ หินคลุกบดทับแน่น ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

จุดที่ ๓ งานซ่อมแซมผิวถนนดินและหินคลุกเดิม (ทางเข้าหมู่บ้าน จากถนนหลวง ๒๐๑ - ถนน คสล.)

- งานขุดรื้อคันทางเดิม ปรับเกลี่ยเกรดบดทับแน่น ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร : ๒) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน (ท่อระบายน้ำข้ามถนนขาด)
- งานขุดรื้อท่อระบายน้ำเดิม ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และวางท่อใหม่ ท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ ทำตามแบบ อบต.ตะเคียนกำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๘๒,๐๐๐.- บาท (-สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๖)

๗ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายยุทธชัย แสนสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน