



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและ
การคำนวณราคากลาง

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากฟาร์มนายวัชสิทธิ์ถึงนายสังวาล (ถึงนางงาเข้า สนขุท) บ้านมอสูง หมู่ที่ ๑๐ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ขอให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากฟาร์มนายวัชสิทธิ์ถึงนายสังวาล (ถึงนางงาเข้า สนขุท) บ้านมอสูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๓,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย ช่วงที่ ๑ นำเครื่องจักรเข้าปรับเกรดดินเดิมให้ SCARIFI ผิวดินลึก ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย ๓.๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % Standard Proctor Density ลงหินคลุกพื้นทาง CBR>=๘๐% ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % Modified Proctor Density ช่วงที่ ๒ นำเครื่องจักรเข้าปรับเกรดดินเดิมให้ SCARIFI ผิวดินลึก ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % Standard Proctor Density ลงหินคลุกพื้นทาง CBR>=๘๐% ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % Modified Proctor Density พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายยุทธชัย แสนสุข ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นางอังคณา มิกขุนทด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นางสาววันเพ็ญ เบื่องนนท์ นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางพนันน์รี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากฟาร์มนายวัจสิทธิ์ถึงนายนายสังวาลย์ (ถึงนางนางเข้า สนขุนทด)
บ้านมอสูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากฟาร์มนายวัจสิทธิ์ถึงนายนายสังวาลย์ (ถึงนางนางเข้า สนขุนทด) บ้านมอสูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๒๒๕,๐๐๐.- บาท
(-สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากฟาร์มนายวัจสิทธิ์ถึงนายนายสังวาล (ถึงนางงเข้า สนขุนทด) บ้านมอสูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๓,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย ช่วงที่ ๑ นำเครื่องจักรเข้าปรับเกรดดินเดิมให้ SCARIFI ผิวดินลึก ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย ๓.๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % Standard Proctor Density ลงหินคลุกพื้นทาง CBR $\geq$ ๘๐% ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % Modified Proctor Density
 ช่วงที่ ๒ นำเครื่องจักรเข้าปรับเกรดดินเดิมให้ SCARIFI ผิวดินลึก ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % Standard Proctor Density ลงหินคลุกพื้นทาง CBR $\geq$ ๘๐% ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๕ ตารางเมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % Modified Proctor Density พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายยุทธชัย แสนสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางอังคณา มิกขุนทด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนหินคลุก ตามแบบ อบท.ทอ.นม. 01-105 ,แบบ อบต.ตะเคียน

สถานที่ก่อสร้าง : จากฟาร์มนายวิจิตรถึงนายนายสังวาลย์ (ถึงนางงเข้า สนข.นท) บ้านมอสูง หมู่ที่ 10 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 นำเครื่องจักรเข้าปรับเกรดดินเดิมให้ SCARIFY ผิวดินลึก 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Density ลงหินคลุกพื้นทาง CBR >= 80 % กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density

ช่วงที่ 2 นำเครื่องจักรเข้าปรับเกรดดินเดิมให้ SCARIFY ผิวดินลึก 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 265 เมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Density ลงหินคลุกพื้นทาง CBR >= 80 % กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 795 ตารางเมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ตะเคียน)

ประมาณการเมื่อวันที่ : วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF (บาท)	ค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,495.00	11.44	17,102.80	1.3607	23,271.78	23,271.78
	95% Standard Proctor Density							
2	งานหินคลุกผิวจราจร							
	2.1 งานหินคลุกผิวจราจร พร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	224.25	663.54	148,797.72	1.3607	202,469.06	202,469.06
	95% Modified Proctor Density (คิวแน่น)							
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					165,900.52			225,740.84

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	165,900.52
ค่า Factor งานก่อสร้างทาง (ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท)	=	1.3607
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	=	225,740.84
ปรับเหลือ	=	225,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ตะเคียน ที่ 314/2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธชัย แสนสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอังคณา มิกขุนทด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/ประมาณราคา

(นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....พิจารณา

(นายชัยวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน