



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดผนึกราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากฟาร์มสหกรณ์ถึงแยกหินหล่องโกรกลีк บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ ๑๔
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากฟาร์มสหกรณ์ถึงแยกหินหล่องโกรกลีк บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ ๑๔ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๓๙๘,๗๐๓.- บาท
(-สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามบาทบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากฟาร์มสหกรณ์ถึงแยกหินหล่องโกรกเล็ก บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ ๑๔ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๔,๐๐๐.- บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากฟาร์มสหกรณ์ถึงแยกหินหล่องโกรกเล็ก บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ ๑๔ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๔๔,๗๐๓.- บาท (-สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕ (๑))

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕ (๒))

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ.ปร.๕ ๑/๑

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมศักดิ์ สุดจันทิก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายอังคะณา มิกขุนทด	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๓. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ก่อสร้างถนน หินคลุก จากฟาร์มสหกรณ์ ถึงแยกหินหล่องโกรกลี หมู่ที่ 14 บ้านหนองละมั่ง 14 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ความยาว 5.00 ม. ยาว 450.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	450.00	1.73	778.50	1.3642	2.36	1,062.03	ขนาดเบา
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	ขนาดเบา
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,250.00	10.94	24,615.00	1.3642	14.92	33,579.78	
4	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	337.50	790.72	266,868.00	1.3642	1,078.70	364,061.33	ลบ.ม.แน่น
5	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
6	ทางเชื่อม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
					291,483.00	รวม		398,703.14	
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน-)					ปรับยอด		398,703.00		

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 291,483.00

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ความยาวถนน 0.450 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 177.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางอังคณา มิกขุนทด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

บรรณราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 450.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากฟาร์มสหกรณ์ ถึงแยกหินหล่องโกรกเล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองละมั่ง14 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2567

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	291,483.00	1.3642	398,703.14	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			398,703.14	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		398,703.00	
(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.450 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 177.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมศักดิ์ สุดจันทิก

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางอังคณา มิกขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก หนา 0.15 ม.

ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 450.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากฟาร์มสหกรณ์ ถึงแยกหินหล่งไกรกลี หมู่ที่ 14 บ้านหนองละมั่ง 14 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน

1 แผ่น

ตามแบบเลขที่

อบต.ตะเคียน

/2567

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	291,483.00	1.3642	398,703.14	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			398,703.14	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		398,703.00	
	(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน)				

ความยาวถนน

0.450

กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

177.00 บาท

ประมาณราคา

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวอมรรรณ วงษ์สีมา)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตะเคียน รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล