



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพ่อบัญชา – บ้านยุวดี บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพ่อบัญชา – บ้านยุวดี บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๓๙,๕๕๘.- บาท (-สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพ้อปัญญา – บ้านยุวดี บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓,๐๐๐.- บาท (-สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพ้อปัญญา - บ้านยุวดี บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด ตำบล ตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๙ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๙,๕๕๘.- บาท (-สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๑))

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๒))

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๕ ๑/๑

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมศักดิ์ สุดจันทิก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

จากบ้านโพธิ์บุษยา-บ้านยุวดี บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณเนื้อที่ 3.00 ไร่ ยาว 23.00 ม. หน้า หรือมีพื้นที่รวม คลส.ไม่น้อยกว่า 69.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวางป่าและชุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	92.00	10.94	1,006.48	1.3642	14.92	1,373.04	
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.45	755.77	2,607.41	1.3642	1,031.02	3,557.03	ลบ.ม.หลวม
5	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	69.00	349.54	24,118.26	1.3642	476.84	32,902.13	
6	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
7	Contraction Joint	ม.	6.00	150.39	902.34	1.3642	205.16	1,230.97	
8	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
9	งานไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	4.60	78.96	363.22	1.3642	107.72	495.50	ลบ.ม.หลวม
10	ทางเชื่อม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
11	หินคลุกทาง ชันลง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
				28,997.71			รวม	39,558.67	
				ตัวอักษร (-สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน-)		ปรับยอด		39,558.00	

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 28,997.71
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ความยาวถนน 0.023 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 573.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 งานทาง มีจระจกแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
 มีจระจก กว้าง 3.00 ม. ยาว 23.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 69.00 ตร.ม. โหลทางข้างละ 0.50 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากบ้านพ้อบัญชา-บ้านยูวดี บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2567
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	28,997.71	1.3642	39,558.67	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			39,558.67	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	39,558.00	
(สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.023 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 573.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๖

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน: งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 23.00 ม. หนาน้ำที่ไม่น้อยกว่า 69.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง: จากบ้านพ่อบัญชา-บ้านยวดี บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2567


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	28,997.71	1.3642	39,558.67	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				39,558.67	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		39,558.00	
(สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)					


ความยาวถนน 0.023 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 573.00 บาท

ประมาณราคา 
(นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)


ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ 
(นายสมศักดิ์ สุตจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
(นางหนึ่งฤทัย สมเดช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ 
(นางพัฒนันรี แทนขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล