



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (พ้ออุดร - เชื่อมบ้านตะเคียน) บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (พ้ออุดร - เชื่อมบ้านตะเคียน) บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๗,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย
นำเครื่องจักรเข้าปรับเกรดดินเดิมให้ SCARIFY ผิวดินลึก ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% Standard Proctor Density พร้อมลงหินคลุกพื้นทาง CBR $\geq$ ๘๐% ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% Modified Proctor Density พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย ทำตามแบบ อบต.ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒๘๔,๙๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
 - ๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๔.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายยุทธชัย แสนสุข ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นางรัชณีกร เทิดขุนทด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ
 ๓. นายนิวัฒน์ เสียตขุนทด นายช่างโยธา กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ฟ่ออุดร – เชื่อมบ้านตะเคียน) บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๗,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย
นำเครื่องจักรเข้าปรับเกรดดินเดิมให้ SCARIFY ผิวดินลึก ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% Standard Proctor Density พร้อมลงหินคลุกพื้นทาง CBR $\geq$ ๘๐% ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% Modified Proctor Density พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย ทำตามแบบ อบต.ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒๘๔,๙๐๐ บาท. (-สองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
 - ๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๔.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๖)
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายยุทธชัย แสนสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางรัชนีกร เหิดขุนทด	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๓. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ / งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง : (พ้ออุดร - ทางเชื่อมบ้านตะเคียน) บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน : นำเครื่องจักรเข้าปรับเกรดดินเดิมให้ SCARIFY ผิวดินลึก 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 380 เมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Density พร้อมลงหินคลุกพื้นทาง CBR $\geq$ 80 % ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ตะเคียน)

ประมาณการเมื่อวันที่ : วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF (บาท)	ค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับแน่น 95% Standard Proctor Density	ตร.ม.	1,900.00	11.34	21,546.00	1.3607	29,317.64	29,317.64
	1.2 งานดินถมคันทางบดทับแน่น 95% Standard Proctor Density	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานพื้นทาง							
	2.1 งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น 95% Standard Proctor Density)	ลบ.ม.	285.00	659.14	187,854.90	1.3607	255,614.16	255,614.16
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					209,400.90			284,931.80

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 209,400.900

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง (ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท)

= 1.3607

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

= 284,931.805

ปรับเหลือ

(สองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

= 284,900.000

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ตะเคียน ที่ 271 /2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบราคากลางนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธชัย แสนสุข)

ลงชื่อ.....พิจารณา

(นายชัยวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางรัชนิกร เทิดขุนทด)

ลงชื่อ.....อนุมัติราคากลาง

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิวัฒน์ เสี่ยขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน