

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกกลี หมู่ที่ ๑๖ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๗,๘๐๐.- บาท (-สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกกลี หมู่ที่ ๒ รายละเอียดโครงการประกอบด้วย

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔.๕๐ เมตร มีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕.๕๐ เมตร มีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๑๖๖.๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖.๕๐ เมตร มีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๑๐๙.๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑.๕๐ เมตร มีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๙๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ทำตามแบบอบต.ตะเคียนกำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๓๒๗,๘๐๐ บาท (-สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๔.๒ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๖)
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุนทร นามโคตศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นางสาววันเพ็ญ เปลื้องนนท์	นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ขอยโนนหมู่บ้าน

หมู่ที่ 16 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 296 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 55.50 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 166.50 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 36.50 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 109.50 ตารางเมตร

ช่วงที่ 4 ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 31.50 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 94.50 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ทำตามแบบ อบต.ตะเคียนกำหนด

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
	งานคอนกรีตช่วงที่ 2, 3, 4,							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	370.50	1.68	622.44	1.3624	2.29	848.01
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.54	322.08	5,971.36	1.3624	438.80	8,135.38
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	370.50	336.36	124,621.38	1.3624	458.26	169,784.17
10	Expansion Joint	ม.	9.00	113.55	1,021.95	1.3624	154.70	1,392.30
11	Contraction Joint	ม.	36.00	70.01	2,520.36	1.3624	95.38	3,433.74
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานคอนกรีตช่วงที่ 1	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	296.00	1.68	497.28	1.3624	2.29	677.49
15	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.80	319.02	4,721.50	1.3624	434.63	6,432.57
16	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	296.00	334.61	99,044.56	1.3624	455.87	134,938.31
17	Expansion Joint	ม.	4.00	113.19	452.76	1.3624	154.21	616.84
18	Contraction Joint	ม.	24.00	47.29	1,134.96	1.3624	64.43	1,546.27
19	Longitudinal Joint	ม.						
					240,608.55		รวม	327,805.08
								327,800.00

ตัวอักษร (-สามแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบห้าถ้วน-) ปรับยอด

① ผลรวมค่างานคันทางงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 240,608.55
= 1.3624

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายนิวัฒน์ เติษคุณทด

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายสุเนตร นามโคตรศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายชัยวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชัยวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายสุเนตร นามโคตรศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายนิวัฒน์ เติษคุณทด

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาววันเพ็ญ เปลื้องนนท์

นายช่างโยธา