

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จากปากทางถนนสาย ๒๐๑ – ถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๙,๙๐๐ บาท (-สามแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย
ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมเกรดเกลี่ยทับแน่น ลงดินถมคันทางเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมเกรดเกลี่ยทับแน่น และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ทำตามแบบที่ อบต.ตะเคียนกำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓๕๐,๘๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-)
๓. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๔.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๔.๒ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๖)
๔. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุนทร นามโคตศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางสาววันเพ็ญ เปื่องนนท์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
สถานที่ก่อสร้าง ปากทางถนนสาย 201 - ถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) พร้อมเกลดเกลี่ยทับแน่น
ดินถมคันทางเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) พร้อมเกรดเกลี่ยทับแน่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (ขนาดเบ)	ตร.ม.	4,500.00	1.72	7,740.00	1.3624	2.34	10,544.98
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางและทางขาดพร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	360.00	54.78	19,720.80	1.3624	74.63	26,867.62
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)บดทับ	ลบ.ม.	450.00	509.94	229,473.00	1.3624	694.74	312,634.02
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	1.00	616.82	616.82	1.3624	840.36	840.36
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					257,550.62	รวม		350,886.98
ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-)					ปรับยอด		350,800.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 257,550.62

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายนิวัฒน์ สียศขุนทด

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายสุนทร นามโคตศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายชัยวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชัยวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายสุนทร นามโคตศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายนิวัฒน์ สียศขุนทด

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางปากทางถนนสาย 201 - ถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) พร้อมเกลดเกลี่ยทับแน่น
ดินถมคันทางเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) พร้อมเกรดเกลี่ยทับแน่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	4,500.00	1.72	7,740.00	1.3624	2.34	10,544.98
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางบดทับแน่น	ลบ.ม.	360.00	54.78	19,720.80	1.3624	74.63	26,867.62
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	450.00	509.94	229,473.00	1.3624	694.74	312,634.02
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	1.00	616.82	616.82	1.3624	840.36	840.36
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					257,550.62	รวม		350,886.98
ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-)					ปรับยอด		350,800.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

257,550.62

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624