

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณบ้านหนองละมั่ง บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ ๑๔ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๕,๕๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย
ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๘ ๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๖ แผง ปั๊มน้ำชนิดไดโอด DC ๑๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อส่งน้ำและข้อต่อวาล์ว พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย ทำตามแบบ อบต.ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒๒๒,๓๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุนทร นามโคตศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นางสาววันเพ็ญ เปื่องนนท์	นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	อบต.ตะเคียน	กองช่าง	อบต.ตะเคียน
ประเภท	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล		
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน		

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 14 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ					
แบบเลขที่					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4			จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	156,000.00		156,000.00	
2	ประเภทงานอาคาร	54,380.90	1.2202	66,355.57	
3	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			222,355.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ			222,300.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเก้าถ้วน)				
ขนาดหรือพื้นที่งาน			ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตร.ม.		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายสุนทร นามโคตศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายชัยวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายสุนทร นามโคตศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด

นายช่างโยธา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง		โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล							บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 14 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		กองช่าง		อบต.ตะเคียน		
สถานที่ก่อสร้าง		แบบเลขที่		รายการเลขที่ /		ฝ่าย/งาน		ก่อสร้าง							
ประมาณการโดย.....		นายนิพนธ์ สีตยขุนทด		เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม		พ.ศ. 2563									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ						
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน								
1	งานชุดเจาะบ่อบาดาล บ่อ				-		-	-							
1.1	ค่าเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80 ม.	80.00	เมตร		-	1,950.00	156,000.00	156,000.00							
1.2	คอนกรีตเสริมเหล็กคอป่อ 1x1 เมตร	1.00	ฐาน	169.00	169.00	43.60	43.60	212.60							
1.3	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	บ่อ	1,350.00	1,350.00		-	1,350.00							
2	ระบบพลังงานแสงอาทิตย์														
2.1	แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ Crystalline Silicon, 300watt	6.00	แผง	3,000.00	18,000.00		-	18,000.00							
2.2	โครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนซ์ พร้อมค่อม	1.00	ชุด	2,413.18	2,413.18	1,476.12	1,476.12	3,889.30							
2.3	ชุดอินเวอร์เตอร์ 1300 watt	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00							
2.4	ตู้ควบคุมเบรกเกอร์ และสวิทช์ DC	1.00	ตู้	3,255.00	3,255.00	245.00	245.00	3,500.00							
2.5	ชุดสายไฟฟ้า PV # 4	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00			2,300.00							
2.6	สายไฟฟ้า VCT3x2.5 sq mm พร้อมท่อฉนวนไฟฟ้า	100.00	เมตร	25.00	2,500.00		-	2,500.00							
2.7	สายไฟฟ้า VCT2x1.0 sq mm พร้อมท่อฉนวนไฟฟ้า	20.00	เมตร	7.24	144.80		-	144.80							
2.8	ทามเมอร์สวิทช์	1.00	ชุด	535.00	535.00	101.50	101.50	636.50							
3	งานเดินระบบปั๊มนบาดาล														

[illegible]